

COTTON WALL カバレイジ表 (1 缶塗布面積)

2019 年 5 月現在

COTTON WALL FINE(ファイン)

No	パターン	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	ベーシック	リシン風	約 16~18 ㎡	約 ¥1,330~¥1,500
2	スカッシュ	コテ・クシ引き	約 12~15 ㎡(M 櫛)	約 ¥1,600~¥2,000
3	ランダム/ウェーブ	コテ	約 14~17 ㎡	約 ¥1,420~¥1,720
4	スムーズ(内装)	コテ塗り	約 18~20 ㎡	約 ¥1,200~¥1,330
5	スムーズ(外壁)	コテ塗り	約 16~18 ㎡	約 ¥1,330~¥1,500
6	ブラッシュ	コテ・ブラシ	約 15~17 ㎡	約 ¥1,420~¥1,600
7	あらかべ(わら入り)	コテ	約 12~14 ㎡	約 ¥1,720~¥2,000
8	ロール/トラバーチン	コテ (プラスチック・木)	約 12~14 ㎡	約 ¥1,720~¥2,000

COTTON WALL SAND(サンド)

No	パターン	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	スカッシュ	コテ・クシ引き	約 8~10 ㎡(M 櫛)	約 ¥2,400~¥3,000
2	掻き落とし	コテ	約 12~14 ㎡	約 ¥1,720~¥2,000
3	ランダム/ウェーブ	コテ	約 10~12 ㎡	約 ¥2,000~¥2,400
4	スムーズ	コテ	約 12~14 ㎡	約 ¥1,720~¥2,000

専用プライマー(シーラー&下地調整)

No	骨材無し	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	ライト・ダーク共	ローラー1回塗り	約 80~90 ㎡	約 ¥367~¥413

コットンウォール FINE を下塗として使う場合

No	骨材無し	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	下塗	コテ・吹付	約 30~35 ㎡	約 ¥686~¥800

※標準色ライトカラーの場合の価格です。

※施工方法によって数字が多少異なりますので参考塗布面積としてお考えください。

※材料㎡単価には輸送費が含まれておりません。

※パターン付(仕上方)について

①ベーシック(吹付)、スムーズ、ランダム、ブラッシュ、あらかべの施工には専用プライマーをお使いください。

②スカッシュ、かき落とし、トラバーチン、ロールの施工には FINE の下吹・下塗が必要です。

詳しくは、施工マニュアルをご参照ください。

※施工には下地にグラスファイバーメッシュ 160 の使用をクラック防止の為お勧めします。

※あらかべには専用のわら(別売)が必要です。

※ロールやトラバーチンで施工する場合は、FINE ベースにロール用の石が無料で付きます。